



ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เพื่อให้การปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีที่วงเงิน
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางประกาศรายละเอียดราคา
กลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดวงดี เพรศแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุบลมรก)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๗๗๑,๐๐๐

บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๖๐ ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน
๑ แห่ง ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ๑ แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก ๑ แห่ง ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลอากาศอำนวยกำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน

๗๖๖,๐๐๐

บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทักษิณ แก้วพรหม

๖.๒ นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร

๖.๓ นายภิรมย์ พรหมบุตร

๖.๔ นายสุเทพ เทพวงศ์ษา

๖.๕ นายนุรักษ์ ผิวไหมคำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ 9/2567


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)	766,700.85	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	766,700.85	
	ราคากลาง	766,000.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทักษิณ แจ่มพรหม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกริรมย์ พรหมบุตร)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเทพ เทพวงศ์ษา)
นายช่างโยธาชำนานูงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายнулักษ์ ผิวไหมคำ)
วิศวกรโยธาชำนานูงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายเจษฎา พวงเงิน)
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายดวงดี เปริกแก้ว)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	209,857.97	1.3087	274,641.13	
2	งานสถาปัตย์	375,991.23	1.3087	492,059.72	
	เดือนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อดกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	585,849.20			
รวมค่างานก่อสร้าง				766,700.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย


บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายทักษิณ แจ่มพรหม)

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

(นายสุเทพ เทพวงศ์ษา)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายнулักษ์ ฉิวไหมคำ)

วิศวกรโยธานำงาน

การคำนวณแฟคเตอร์เอฟ

(กรอกข้อมูลในตาราง)

รายการ	ค่างาน	แฟคเตอร์เอฟ
ค่างานที่สูงกว่าค่างานที่คำนวณได้	1,000,000.00	1.3067
ค่างานที่คำนวณได้	585,849.20	
ค่างานที่ต่ำกว่าค่างานที่คำนวณได้	500,000.00	1.3091

จากสูตรการคิด

A = ค่างานที่คำนวณได้

B = ค่างานที่ต่ำกว่าค่างานที่คำนวณได้ ,FB = แฟคเตอร์ค่างาน B

C = ค่างานที่สูงกว่าค่างานที่คำนวณได้ ,FC = แฟคเตอร์ค่างาน C

Factor F = แฟคเตอร์ค่างานที่คำนวณได้ (แฟคเตอร์ที่จะนำไปใช้)

สูตร Factor F = $FB - \{ (FB - FC) \times (A - B) / (C - B) \}$

FB = 1.3091

FC = 1.3067

A = 585,849.20


B = 500,000.00

C = 1,000,000.00

Factor F = $1.3091 - \{ (1.3091 - 1.3067) \times (585849.20379 - 500000) / (1000000 - 500000) \}$

Factor F = 1.3087

ลงชื่อ


(นายทักษิณ แงพรหม)

ประธานกรรมการ


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายปริมัย พรหมบุตร)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ


(นายสุเทพ เทพวงศ์ษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายнулักษ์ ผิวไหมคำ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำมว (ชุมชนอุปถัมภ์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก 1 แห่ง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอำมวกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำมว (ชุมชนอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ 9/2567

เล่มที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอำมว

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ดินชุด	24.55	ลบ.ม.			112.00	2,749.60	2,749.60	
1.2	ทรายพยายบรองพื้น	2.41	ลบ.ม.	383.70	924.72	104.00	250.64	1,175.36	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.05	ลบ.ม.	1,718.60	1,804.53	426.00	447.30	2,251.83	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ลูกบาศก์)	19.93	ลบ.ม.	1,977.10	39,403.60	466.00	9,287.38	48,690.98	
1.5	ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.			139.00	16,680.00	16,680.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ ไม้ 1"	84.00	ลบ.ฟ.	504.67	42,392.28			42,392.28	
	รวม (1)				84,525.13		29,414.92	113,940.05	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทักษิณ นงพรม)

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพ พงษ์สงฆ์)

(นายสุลักษณ์ ใจใจ)

นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน

วิศวกรโยธาวินิจฉัยงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอันวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก 1 แห่ง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอันวยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอันวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอันวย

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้กระวาง ใช้น้ 1 1/2"x3"	25.00	ลบ.ฟ.	439.25	10,981.25			10,981.25	
	- ตะปู (ใช้ตะปู 2" หรือ 3"	21.00	กก.	44.24	929.04			929.04	
	1.6 เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	523.75	กก.	22.770	11,925.79	4.40	2,304.50	14,230.29	
	1.7 เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	252.28	กก.	22.256	5,614.74	4.40	1,110.03	6,724.78	
	1.8 เหล็ก DB 12 มม. (DB40)	2,467.81	กก.	20.801	51,332.92	3.60	8,884.12	60,217.03	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	89.96	กก.	31.52	2,835.54			2,835.54	
	รวม (2)				83,619.28		12,298.65	95,917.92	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ (นายทักษิณ แสงพรหม)

ลงชื่อ (นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

ลงชื่อ (นายภิรมย์ พรหมบุตร)

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุเทพเทพวงศ์ษา)

ลงชื่อ (นายณัฐกิจ์ สิวโหมคำ)

ลงชื่อ (นายอภิรักษ์ ชื่นไธยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธารับงานโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอันวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก 1 แห่ง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอันวยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอันวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ 9/2567

เล่มที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลอากาศอันวย

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานก่ออิฐถือปูน 19x39x7 ซม.	297.29	ตร.ม.	112.42	33,421.34	84.00	24,972.36	58,393.70	
2.2	ท่อน้ำดินช่องลงดินลายใบถึงขนาด 19x39x9 ซม.	30.55	ตร.ม.	295.30	9,021.42	91.00	2,780.05	11,801.47	
2.3	งานก่ออิฐถือปูนครึ่งแผ่น	17.96	ตร.ม.	217.02	3,897.68	94.00	1,688.24	5,585.92	
2.4	งานก่ออิฐถือปูนครึ่งแผ่น 5x10 ซม.	8.40	ม.	37.39	314.08	40.00	336.00	650.08	
2.5	งานฉาบผนังเรียบ	610.13	ตร.ม.	48.96	29,871.96	87.00	53,081.31	82,953.27	
2.6	งานฉาบฉาบระวางบัวแนว	5.10	ตร.ม.	48.96	249.70	118.00	601.80	851.50	
	รวม (3)				76,776.17		83,459.76	160,235.93	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทักษิณ นงพารักษ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพ พงษ์พิชา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทัศน์ ผิวโหมคำ)

นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำเภอย (ชุมชนอุบะรัมย์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก 1 แห่ง คิดค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอำเภอยกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำเภอย (ชุมชนอุบะรัมย์)

แบบเลขที่ 9/2567

เล่มที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอำเภอย

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)								
	2.7 งานสถาปัตยกรรม(รวมข้อเขียน)	199.86	ตร.ม.	48.96	9,785.15	105.00	20,985.30	30,770.45	
	2.8 เติร์ดก่อสร้าง 1"x2" หน้า 1.6 มม.	82.00	พ่อน	290.00	23,780.00	105.00	8,610.00	32,390.00	
	2.9 งานทาสีน้ำมันกับสีเบส (รองพื้นกันสนิม+ สีน้ำมัน 2 สีขาว)	73.77	ตร.ม.	50.26	3,707.68	35.00	2,581.95	6,289.63	
	2.10 ผนังปูนฉาบเรียบสีดำ ขนาด 0.40x0.80 ม.	7.54	ตร.ม.	2,482.75	18,719.94			18,719.94	
	รวม (4)				55,992.76		32,177.25	88,170.01	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทักษิณ มงพริหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพ พงษ์พิชา)

นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุสิทธิ์ ฝูใหม่คำ)

วิศวกรโยธาวินิจฉัยงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอันนวย (ชุมชนอุบถัมภ์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูรั้วเหล็ก 1 แห่ง คิดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอันนวยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอันนวย (ชุมชนอุบถัมภ์)

แบบเลขที่ 9/2567

เล่มที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอันนวย

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)								
	2.11 ครัวเรือนลักษณะแบบสถาปัตย์อากาศอันนวย	1.00	แห่ง	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
	ทำด้วยไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปปูนดำ ลงสีจริง								
	2.12 ตัวอักษรสแตนเลส สูง 10 และ 15 ซม.	1.00	งาน	16,315.00	16,315.00			16,315.00	
	2.13 งานทาสีรีว	812.65	ตร.ม.	51.24	41,640.19	34.00	27,630.10	69,270.29	
	รวม (5)				69,955.19		27,630.10	97,585.29	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพิษณุ นงประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพเทพวงศา)

นายช่างโยธานาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญเลิศ ฝูไผ่คำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอากาศอำเภอย (ชุมชนอุปถัมภ์)

ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240.60 ม. และก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูลูกเหล็ก 1 แห่ง ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ

เทศบาลตำบลอากาศอำเภอยกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาลอากาศอำเภอย (ชุมชนอุปถัมภ์)

แบบเลขที่ 9/2567

เล่มที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลอากาศอำเภอย

ประมาณการโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 4

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)								
	2.14 งานประตูลูกเหล็กบานเหลี่ยม 4 บาน	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
	2.15 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
	รวม (6)				30,000.00		0.00	30,000.00	
	รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)				400,868.53		184,980.68	585,849.20	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทักษิณ นงพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ โพธิ์ละคร)

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิรมย์ พรหมบุตร)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุเทพเทพวงศ์ชา)

นายช่างโยธาวินิจฉัยงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญเลิศ ผิวใหม่คำ)

วิศวกรโยธาวินิจฉัยงาน